

Warning: session_start() [[function.session-start](#)]: The session id is too long or contains illegal characters, valid characters are a-z, A-Z, 0-9 and '-', in /kunden/119896_04229/webseiten/bauportal-deutschland.de/init.inc.php on line 45

Einzelpositionen zum Projekt "13627 Berlin Baustelleneinrichtung".

KKE391 Baustelleneinrichtung

1 ÜBERGEORDNETE LEISTUNGEN

1. 1 Technische Bearbeitung

1. 1. 10 BE-Plan erstellen, fortschreiben 1 psch

1. 1. 20 Pflasterprotokoll Außenanlagen, Freiflächen 1 psch

2 BAUSTELLENEINRICHTUNG

2. 1 Bauzaunanlage

2. 1. 10 Bauzaun geschlossen Bretter H 2m aufstellen 400 m

2. 1. 20 Bauzaun geschlossen Bretter H 2m vorhalten 52.800 mWo

2. 1. 30 Bauzaun geschlossen Bretter H 2m instandhalten 52.800 mWo

2. 1. 40 Bauzaun geschlossen Bretter H 2m umsetzen 50 m

2. 1. 50 Bauzaun geschlossen Bretter H 2m räumen 400 m

2. 1. 60 Tor abschließbar Bretter B 4m H 2m einbauen 3 St

2. 1. 70 Tor abschließbar Bretter B 4m H 2m vorhalten 396 StWo

2. 1. 80 Tor abschließbar Bauzaun B 4m H 2m instandhalten 396 StWo

2. 1. 90 Tor abschließbar Bauzaun B 4m H 2m räumen 3 St

2. 1. 100 Tür abschließbar Bauzaun B 1,25m H 2m einbauen 1 St

2. 1. 110 Tür abschließbar Bauzaun B 1,25m H 2m vorhalten 132 StWo

2. 1. 120 Tür abschließbar Bauzaun B 1,25m H 2m instandhalten 132 StWo

2. 1. 130 Tür abschließbar Bauzaun B 1,25m H 2m räumen 1 St

2. 1. 140 Sichtschutzplane für Bauzaun H 1 bis 2m einbauen räumen 140 m2

2. 1. 150 Sichtschutzplane für Bauzaun H 1 vorhalten und instandhalten 18.480 mWo

2. 2 Verkehrsflächen für Baustellenbüros

2. 2. 10 Boden profilgerecht einbauen und räumen 100 m3

2. 2. 20 Planum herstellen zul. Abweichung 3cm 200 m2

2. 2. 30 Filter-/Trennschicht Geotextil auslegen und beseitigen 200 m2

2. 2. 40 Baustellenverkehrsfläche D 50cm herstellen räumen, ungebunden 200 m2

2. 2. 50 Baustellenverkehrsfläche D 50cm instandhalten, ungebunden 31.000 m2Wo

2. 3 Schutzzäune, etc.

2. 3. 10 Schutzzaun gg.mech.Schäden Bäume Gehölze Systemzaun H 2m herstellen räumen 60 m

2. 3. 20 Schutzzaun gg.mech.Schäden Bäume Gehölze Systemzaun H 2m vorhalten 7.920 mWo

2. 3. 30 Schutzzaun gg.mech.Schäden Bäume Gehölze Systemzaun H 2m instandhalten 7.920 mWo

2. 3. 40 Schutzzaun versetzbar Stahlrohrrahmen verz Vergitterung H 2m aufstellen räumen 300 m

2. 3. 50 Schutzzaun versetzbar Stahlrohrrahmen verz Vergitterung H 2m vorhalten 39.600 mWo

2. 3. 60 Schutzzaun H 2m umsetzen 100 m

2. 3. 70 Schutzzaun gg.mech.Schäden U-Bahn-Schild Zaun H 2m herstellen räumen 2 m

2. 3. 80 Schutzzaun gg.mech.Schäden U-Bahn-Schild Zaun H 2m vorhalten 264 mWo

2. 3. 90 Schutzzaun gg.mech.Schäden U-Bahn-Schild Zaun H 2m instandhalten 264 mWo

2. 3. 100 Schutzzaun gg.mech.Schäden Elt.-Verteilerschrank Zaun H 2m herstellen räumen 12 m

2. 3. 110 Schutzzaun gg.mech.Schäden Elt.-Verteilerschrank Zaun H 2m vorhalten 1.584 mWo

2. 3. 120 Schutzzaun gg.mech.Schäden Elt.-Verteilerschrank Zaun H 2m instandhalten 1.584 mWo

- 2. 3. 130 Trennschicht Schutzlage Ölpapier auslegen beseitigen 130 m²
- 2. 3. 140 Baustellenverkehrsfläche B 5-6m Bk 3,2 herstellen beseitigen 130 m²
- 2. 3. 150 Baustellenverkehrsfläche B 5-6m Bk 3,2 instandhalten 20.150 m²Wo
- 2. 3. 160 Entwässerungsführung Stahlrohre DN 70 provisorisch 25 m
- 2. 3. 170 Abdeckung Stahlplatte 1m² provisorisch Straßeneinläufe Lüftungsschächte 5 St

- 2. 3. 180 Schachtring Betonfertigteile DN1000 H 500mm, aufstellen 1 St
- 2. 3. 190 Schachtring Betonfertigteile DN1000 H 500mm, vorhalten 132 St
- 2. 3. 200 Schachtring Betonfertigteile DN1000 H 500mm, umsetzen 1 St
- 2. 3. 210 Schachtring Betonfertigteile DN1000 H 500mm, räumen 1 St

- 2. 3. 220 Schutzzaun 1,20m hoch versetzbar Einzelelemente verzStahlrohrrahmen H 1,20m aufstellen räumen 50 m
- 2. 3. 230 Schutzzaun 1,20m hoch versetzbar Einzelelemente verzStahlrohrrahmen H 1,20m vorhalten instandhalten 6.600 mWo

- 2. 3. 240 Schrammbord B 30cm H 30cm L 200cm Beton aufstellen 44 St
- 2. 3. 250 Schrammbord B 30cm H 30cm L 200cm Beton vorhalten 5.808 StWo
- 2. 3. 260 Schrammbord B 30cm H 30cm L 200cm Beton instandhalten 5.808 StWo
- 2. 3. 270 Schrammbord B 30cm H 30cm L 200cm Beton räumen 44 St
- 2. 4 Baustellenbüros für Planer und Bauherren

- 2. 4. 10 Zeichnungen anfertigen Ausführungszeichnung 1 St
Werk- und Montageplanung 0

- 2. 4. 20 Bespr. Dreiercontainer EG aufstellen 42,5-45m² 1 St
Bespr. EG Dreiercontainer 0
- 2. 4. 30 Bespr. EG Dreiercontainer vorhalten 42,5-45m² 155 StWo
- 2. 4. 40 Bespr. EG Dreiercontainer instandhalten 42,5-45m² 155 StWo
- 2. 4. 50 Bespr. EG Dreiercontainer räumen 42,5-45m² 1 St

- 2. 4. 60 Büro-Doppelcontainer EG aufstellen 22,5-30m² 1 St
Büroeinheit Doppelcontainer für Bauherr 0
- 2. 4. 70 Büroeinh. EG Doppelcontainer vorhalten 22,5-30m² 155 StWo
- 2. 4. 80 Büroeinh. EG Doppelcontainer instandhalten 22,5-30m² 155 StWo
- 2. 4. 90 Büroeinh. EG Doppelcontainer räumen 22,5-30m² 1 St

- 2. 4. 100 Büro-Einzelcontainer aufstellen L 6m B 2,5m 2 St
Büroeinheit Einzelcontainer Projektsteuerung /Architekt 0
- 2. 4. 110 Büro-Einzelcontainer vorhalten L 6m B 2,5m 310 StWo
- 2. 4. 120 Büro-Einzelcontainer instandhalten L 6m B 2,5m 310 StWo
- 2. 4. 130 Büro-Einzelcontainer räumen L 6m B 2,5m 2 St

- 2. 4. 140 Treppenhaus-Doppelcontainer EG/OG über 2 Etagen aufstellen L 6m B 2,5m 1 St
Treppenhaus-Doppelcontainer über 2 Etagen 0
- 2. 4. 150 Treppenhaus-Doppelcontainer EG/OG über 2 Etagen vorhalten L 6m B 2,5m 155 StWo
- 2. 4. 160 Treppenhaus-Doppelcontainer EG/OG über 2 Etagen instandhalten L 6m B 2,5m 155 StWo
- 2. 4. 170 Treppenhaus-Doppelcontainer EG/OG über 2 Etagen räumen L 6m B 2,5m 1 St

- 2. 4. 180 Kombiniertes WC-/Teeküchencontainer aufstellen L 6m B 2,5m 1 St
Tee-Kücheneinheit 0
Sanitäreinheit Da/H 0
- 2. 4. 190 Kombiniertes WC-/Teeküchencontainer vorhalten L 6m B 2,5m 155 StWo

- 2. 4. 200 Kombinierten WC-/Teeküchencontainer instandhalten u. betreiben L 6m B 2,5m 155 StWo
- 2. 4. 210 Kombinierten WC-/Teeküchencontainer räumen L 6m B 2,5m 1 St

- 2. 4. 220 Archiv-, Kopier- und Sanitätscontainer aufstellen L 6m B 2,5m 1 St
Archiv- /Kopier- / Sanitätscontainer aufstellen L 6m B 2,5m 0
- 2. 4. 230 Archiv-, Kopier- und Sanitätscontainer vorhalten L 6m B 2,5m 155 StWo
- 2. 4. 240 Archiv-, Kopier- und Sanitätscontainer instandhalten L 6m B 2,5m 155 StWo
- 2. 4. 250 Archiv-, Kopier- und Sanitätscontainer räumen L 6m B 2,5m 1 St

- 2. 4. 260 Büroeinh.-Dreiercontainer OG aufstellen 42,5-45m² 1 St
Büroeinh.-Dreiercontainer OG für Objektüberwachung 0
- 2. 4. 270 Büroeinh.-Dreiercontainer OG vorhalten 42,5-45m² 107 StWo
- 2. 4. 280 Büroeinh.-Dreiercontainer OG instandhalten 42,5-45m² 107 StWo
- 2. 4. 290 Büroeinh.-Dreiercontainer OG räumen 42,5-45m² 1 St

- 2. 4. 300 Büro-Doppelcontainer aufstellen L 6m B 2,5m 2 St
Büro-Doppelcontainer Objektüberwachung 0
- 2. 4. 310 Büro-Doppelcontainer vorhalten L 6m B 2,5m 214 StWo
- 2. 4. 320 Büro-Doppelcontainer instandhalten L 6m B 2,5m 214 StWo
- 2. 4. 330 Büro-Doppelcontainer räumen L 6m B 2,5m 2 St

- 2. 4. 340 Büro-Einzelcontainer aufstellen L 6m B 2,5m 1 St
Büro-Einzelcontainer Objektüberwachung 0
- 2. 4. 350 Büro-Einzelcontainer vorhalten L 6m B 2,5m 107 StWo
- 2. 4. 360 Büro-Einzelcontainer instandhalten L 6m B 2,5m 107 StWo
- 2. 4. 370 Büro-Einzelcontainer räumen L 6m B 2,5m 1 St

- 2. 4. 380 Sanitärcontainer aufstellen L 6m B 2,5m 1 St
Sanitäreinheit 0
- 2. 4. 390 Sanitärcontainer vorhalten L 6m B 2,5m 107 StWo
- 2. 4. 400 Sanitärcontainer instandhalten L 6m B 2,5m 107 StWo
Ausführung Instandhaltung 0
- 2. 4. 410 Sanitärcontainer räumen L 6m B 2,5m 1 St

- 2. 4. 420 Kombiniertes Kopier-/Teeküchencontainer aufstellen L 6m B 2,5m 1 St
Kombiniertes Kopier-/Teeküchencontainer 0
- 2. 4. 430 Kombiniertes Kopier-/Teeküchencontainer vorhalten L 6m B 2,5m 107 StWo
- 2. 4. 440 Kombiniertes Kopier-/Teeküchencontainer instandhalten L 6m B 2,5m 107 StWo
- 2. 4. 450 Kombiniertes Kopier-/Teeküchencontainer räumen L 6m B 2,5m 1 St

- 2. 4. 460 Hausanschlussraum aufstellen 1 St
- 2. 4. 470 Hausanschlussraum vorhalten 155 StWo
- 2. 4. 480 Hausanschlussraum instandhalten 155 StWo
- 2. 4. 490 Hausanschlussraum räumen 1 St

- 2. 4. 500 EG Container Büro reinigen 2x wöchentlich 1.085 StWo
120 m² Containeranlage Büro, Besprechung, Sanitäts/Lager, incl. Innenflure 0
- 2. 4. 510 EG Container Teeküche/WC-Raum reinigen 2x wöchentlich 155 StWo
15 m² kombinierter Teeküchen / WC-Container im 1.OG betreiben und reinigen 0
- 2. 4. 520 OG Container Büro reinigen 2x wöchentlich 749 StWo
105 m² Containeranlage Büro, Besprechung, Sanitäts/Lager, incl. Innenflure 0
- 2. 4. 530 OG Container Kopierer/Teeküche reinigen 2x wöchentlich 107 StWo
15 m² kombinierter Kopierer/Teeküche im OG betreiben und reinigen 0
- 2. 4. 540 OG Container WC-Container reinigen 2x wöchentlich 107 StWo

- 15 m2 WC-Container im OG betreiben und reinigen 0
- 2. 4. 550 Treppenhaus-Doppelcontainer EG/OG über 2 Etagen reinigen 2x wöchentlich 155 StWo
- 30 m2 Treppenhaus-Doppelcontainer EG/OG über 2 Etagen reinigen 0

- 2. 4. 560 Handfeuerlöscher Aufladelöcher Pulver Kl.A+B+C 6kg, aufstellen 6 St
- 2. 4. 570 Montage Handfeuerlöscher Aussenbereich 1 St
- 2. 4. 580 Handfeuerlöscher Aufladelöcher Pulver Kl.A+B+C 6kg, vor- und instandhalten 786 StWo
- 2. 4. 590 Handfeuerlöscher Aufladelöcher Pulver Kl.A+B+C 6kg, räumen 6 St

- 2. 4. 600 Rauchmelder, anbauen 10 St
- 2. 4. 610 Rauchmelder, vorhalten und instandhalten 1.310 StWo
- 2. 4. 620 Rauchmelder, rückbauen 10 St

- 2. 4. 630 Piktogramm Klebefolie 4 St
- 2. 4. 640 Piktogramm Kunststoff 4 St
- 2. 4. 650 Erste-Hilfe-Koffer mit Ausstattung für Baustellen, liefern 1 St
- 2. 4. 660 Nachfüllpack für Erste-Hilfe-Koffer mit Ausstattung für Baustellen, liefern 1 St

- 2. 4. 670 1.BA - EG - EDV-Verkabelung für den AG, herstellen 1 psch
- 2. 4. 680 1.BA - EG - EDV-Verkabelung für den AG, vorhalten 155 StMo
- 2. 4. 690 1.BA - EG - EDV-Verkabelung für den AG, räumen 1 psch
- 2. 4. 700 2.BA - OG - EDV-Verkabelung für den AG, herstellen 1 psch
- 2. 4. 710 2.BA - OG - EDV-Verkabelung für den AG, vorhalten 107 StMo
- 2. 4. 720 2.BA - OG - EDV-Verkabelung für den AG, räumen 1 psch
- 2. 4. 730 Verlegung in Schutzrohr im Nachbargebäude 50 m
- 2. 4. 740 Verlegung in Schutzrohr entlang Bauzaun 50 m
- 2. 4. 750 Verlegung Erdkabel im Erdreich, min. 20 cm Tiefe. 150 m

- 2. 4. 760 1.BA - EG - Prüfung der Elektrogeräte 2 St
- 2. 4. 770 1.BA + 2.BA - EG+OG - Prüfung der Elektrogeräte 2 St

- 2. 4. 780 Wasserversorgung und Abwasser aufstellen 1 psch
- 2. 4. 790 Wasserversorgung und Abwasser vorhalten 155 StWo
- 2. 4. 800 Wasserversorgung und Abwasser Instandhalten 155 StWo
- 2. 4. 810 Wasserversorgung und Abwasser räumen 1 psch
- 2. 5 Schutzausrüstung für Dritte
- 2. 5. 10 Schutzhandschuhe (Baumwolle - nitrilbeschichtet) für Dritte liefern 5 St
- 2. 5. 20 Überstiefel für Dritte Einweg liefern 10 St
- 2. 5. 30 Sicherheitshalbschuh S3 für Dritte liefern 5 St
- 2. 5. 40 Sicherheitsstiefel S3 für Dritte liefern 5 St
- 2. 5. 50 Sicherheitsstiefel S4 CI für Dritte liefern 5 St
- 2. 5. 60 Sicherheitsstiefel S5 für Dritte liefern 5 St
- 2. 5. 70 Schutzhelm für Dritte liefern 10 St
- 2. 5. 80 Warnweste für Dritte liefern 10 St
- 2. 6 Winterdienst
- 2. 6. 10 Beseitigung von Eis und Schnee 1.BA 20 Tag
- 2. 6. 20 Beseitigung von Eis und Schnee 2.BA 90 Tag
- 2. 7 Schädlingsbekämpfung, Dauerbekämpfung

- 2. 7. 10 Kontrollrundgänge 35 St
- 2. 7. 20 Köderboxen, aufstellen 15 St
- 2. 7. 30 Köderboxen, vorhalten 2.325 StWo
- 2. 7. 40 Köderboxen, räumen 15 St
- 2. 8 Leihschließeanlage BE und Containereinheiten

- 2. 8. 10 Hauptschlüsselanlage 1 St
- 2. 8. 20 Profildoppelzylinder Kl.3 Stahl niro 37 St
Profildoppelzylinder für HS-Anlage 0
- 2. 8. 30 Knaufprofilzylinder Kl.3 Stahl niro 5 St
Profildoppelzylinder für HS-Anlage 0
- 2. 8. 40 Hangschloss mit Kette 5 St
- 2. 8. 50 Profildoppelzylinder u. Knaufprofilzylinder Kl.3 Stahl niro, vorhalten 4.170 StWo
- 2. 8. 60 Profildoppelzylinder u. Knaufprofilzylinder Kl.3 Stahl niro, ausbauen 42 St
- 2. 8. 70 Hauptschlüssel 15 St
- 2. 8. 80 Gruppenschlüssel 15 St
- 2. 8. 90 Untergruppenschlüssel 30 St
- 2. 8. 100 Einzelschlüssel 126 St
- 2. 8. 110 Schlüsselschrank 1 St
Größe 0
- 2. 9 Mobiltoilette für Baugewerke
- 2. 9. 10 mobile Toilette aufstellen räumen 2 St
- 2. 9. 20 mobile Toilette vorhalten 2 St
- 2. 9. 30 mobile Toilette räumen 2 St
- 2. 9. 40 mobile Toilette umsetzen 2 St
- 2.10 Verkehrssicherung
- 2.10. 10 Verkehrszeichen aufstellen 10 St
Schild Leichtmetall 0
- 2.10. 20 Verkehrszeichen vorhalten 1.550 StWo
- 2.10. 30 Verkehrszeichen instandhalten 1.550 StWo
- 2.10. 40 Verkehrszeichen räumen 10 St
- 2.10. 50 Verkehrslenkungs- Wegweisertafel 1-3m² aufstellen 3 St
Schild aufstellen 0
- 2.10. 60 Verkehrslenkungs- Wegweisertafel 1-3m² vorhalten 465 StWo
- 2.10. 70 Verkehrslenkungs- Wegweisertafel 1-3m² instandhalten 465 StWo
- 2.10. 80 Verkehrslenkungs- Wegweisertafel 1-3m² räumen 3 St
- 2.10. 90 Schmalstrich durchgeh. B 12cm Folie verkleben 150 m
Untergrund Asphalt und Gehwegplatten 0
- 2.10. 100 Schmalstrich durchgeh. B 12cm Folie instandhalten 23.250 mWo
- 2.10. 110 Schmalstrich durchgeh. B 12cm Folie beseitigen 150 m
- 2.11 Briefkastenanlage
- 2.11. 10 Briefkastenreihenanlage Stahl 1 St
- 2.11. 20 Briefkastenreihenanlage vorhalten und instandhalten 155 StWo
- 2.12 Baustelleneinrichtung Sanitär
- 2.12. 10 Boden Gräben Ver- und Entsorgungsleitungen, BK 4 lösen, fördern verfüllen und verdichten 300 m³
- 2.12. 20 Boden für Suchgraben Bodenklasse 3-4, DIN 18300, Tiefe bis 1,25 m 50 m
- 2.12. 30 Liefern Kies-Sand-Gemisch 0/4 50 m³
- 2.12. 40 Kies-Sand-Gemisch einbauen verdichten Bettungsschicht D 10-15cm 50 m³
- 2.12. 50 Hindernis Mauerwerk/Beton aufnehmen außerhalb Baugrube lagern 2 m³
- 2.12. 60 Hindernis Rohr Beton aufnehmen außerhalb Baugrube lagern 2 m
- 2.12. 70 Hindernis Rohr Asbestzement aufnehmen außerhalb Baugrube lagern 2 m
- 2.12. 80 Hindernis Rohr Guss aufnehmen außerhalb Baugrube lagern 2 m
- 2.12. 90 Hindernis Kabel aufnehmen außerhalb Baugrube lagern 10 m
- 2.12. 100 Hindernis Kabel aufnehmen außerhalb Baugrube lagern 10 m
- 2.12. 110 Hindernis Kabel aufnehmen außerhalb Baugrube lagern 5 m
- 2.12. 120 Druckrohr PE100 TW AD/WD 32/3mm Graben verbaut Bettung Typ 1 Bettungs-D 10cm Korngemisch ob.

Schicht Korngemisch T bis 1,25m 70 m

2.12. 130 Druckrohr PE100 TW AD/WD 40/3,7mm Graben verbaut Bettung Typ 1 Bettungs-D 10cm Korngemisch ob. Schicht Korngemisch T bis 1,25m 10 m

2.12. 140 Druckrohr PE100 TW AD/WD 50/4,6mm Graben verbaut Bettung Typ 1 Bettungs-D 10cm Korngemisch ob. Schicht Korngemisch T bis 1,25m 85 m

2.12. 150 Druckrohr PE100 TW AD/WD 63/5,8mm Graben verbaut Bettung Typ 1 Bettungs-D 10cm Korngemisch ob. Schicht Korngemisch T bis 1,25m 110 m

2.12. 160 Druckrohr PE100 TW AD/WD 75/6,8mm Graben verbaut Bettung Typ 1 Bettungs-D 10cm Korngemisch ob. Schicht Korngemisch T bis 1,25m 4 m

2.12. 170 Winkel PE 90Grad AD/WD 32/3mm 10 St

2.12. 180 Winkel PE 90Grad AD/WD 40/3,7mm 2 St

2.12. 190 Winkel PE 90Grad AD/WD 50/4,6mm 8 St

2.12. 200 Winkel PE 90Grad AD/WD 63/5,8mm 8 St

2.12. 210 Winkel PE 90Grad AD/WD 75/6,8mm 8 St

2.12. 220 Winkel PE 45Grad AD/WD 32/3mm 2 St

2.12. 230 Winkel PE 45Grad AD/WD 40/3,7mm 2 St

2.12. 240 Winkel PE 45Grad AD/WD 50/4,6mm 2 St

2.12. 250 Winkel PE 45Grad AD/WD 63/5,8mm 2 St

2.12. 260 Winkel PE 45Grad AD/WD 75/6,8mm 2 St

2.12. 270 T-Stück reduziert AD/WD 75/6,8mm x 63mm 1 St

2.12. 280 T-Stück reduziert AD/WD 63/5,8mm x 40mm 1 St

2.12. 290 T-Stück reduziert AD/WD 40/3,7mm x 32mm 1 St

2.12. 300 T-Stück reduziert AD/WD 40/3,7mm x 25mm 1 St

2.12. 310 Kappe PE AD/WD 32/3mm 1 St

2.12. 320 Kappe PE AD/WD 50/4,6mm 1 St

2.12. 330 Übergangverschraubung PE AD/WD 32/3mm 2 St

2.12. 340 Übergangverschraubung PE AD/WD 40/3,7mm 3 St

2.12. 350 Übergangverschraubung PE AD/WD 63/5,8mm 1 St

2.12. 360 Absperrventil Temperguss Handbetätigung PN10 DN25 1 St

2.12. 370 Absperrventil Temperguss Handbetätigung PN10 DN40 1 St

2.12. 380 Einschweißflansch PE Heizwendelschweißen AD/WD 32/3mm 2 St

2.12. 390 Einschweißflansch PE Heizwendelschweißen AD/WD 50/4,6mm 2 St

2.12. 400 Schweißverbindung Heizwendelschweißen PE DN/OD32/WD 3mm 20 St

2.12. 410 Schweißverbindung Heizwendelschweißen PE DN/OD40/WD 3,7mm 2 St

2.12. 420 Schweißverbindung Heizwendelschweißen PE DN/OD50/WD 4,6mm 15 St

2.12. 430 Schweißverbindung Heizwendelschweißen PE DN/OD63/WD 5,8mm 15 St

2.12. 440 Schweißverbindung Heizwendelschweißen PE DN/OD75/WD 6,8mm 15 St

2.12. 450 Anschluss bauseits vorhandene Überflurhydranten herstellen 1 St

2.12. 460 Bauwasserverteiler errichten 3 St

2.12. 470 Abwasserkanal PP glatt Schmutzwasser DN110 SN8 Graben verbaut T 1-1,25m Bettung Typ 1 Bettungs-D 10cm Kies-Sand-Gemisch ob. Schicht Kies-Sand-Gemisch 40 m

2.12. 480 Abzweig PP glatt Abwasserkanal 45Grad DN110 2 St

2.12. 490 Bogen PP glatt Abwasserkanal DN110 20 St

2.12. 500 Doppelmuffe PP glatt Abwasserkanal DN110 4 St

2.12. 510 Muffenstopfen PP Abwasserkanal DN110 4 St

2.12. 520 Anschluss Abwasserkanal PP glatt DN110 Schacht Steinzeug Anbohren Einbau Stutzen Dichtung 2 St

2.12. 530 Schachtfutter PP profiliert Abwasserkanal 2 St

2.13 Baustelleneinrichtung Elektro

2.13. 10 Baustromverteiler Anschlussverteilerschrank Zählerfelder 1 St Bemessungsstrom 250 A 230/400VAC Freiluftaufstellung ungeschützt IP54 IK10 geschlossen Standmontage aufbauen 1 St

2.13. 20 Baustromverteiler Anschlussverteilerschrank Zählerfelder 1 St Bemessungsstrom 250 A 230/400VAC Freiluftaufstellung ungeschützt IP54 IK10 geschlossen Standmontage prüfen 1 St

2.13. 30 Baustromverteiler Anschlussverteilerschrank Zählerfelder 1 St Bemessungsstrom 250 A 230/400VAC

Freiluftaufstellung ungeschützt IP54 IK10 geschlossen Standmontage vorhalten 155 StWo

2.13. 40 Baustromverteiler Anschlussverteilerschrank Zählerfelder 1 St Bemessungsstrom 250 A 230/400VAC
Freiluftaufstellung ungeschützt IP54 IK10 geschlossen Standmontage abbauen 1 St

2.13. 50 Anschluss elektr.Beheizung herstellen 1 St

2.13. 60 Anschluss elektr.Beheizung räumen 1 St

2.13. 70 Baustromanschluss herstellen 46 St

2.13. 80 Baustromanschluss räumen 46 St

2.14 Bauschild

2.14. 10 Bauschild herstellen, aufstellen, räumen 1 St

2.14. 20 Bauschild vor- und instandhalten 132 StWo

2.14. 30 Erdarbeiten 1 psch

2.14. 40 Statik Bauschild 1 psch

2.14. 50 Kosten An-/Abfahrt 20 St

2.14. 60 Nachträgliche Beschriftung Firmen 20 St

2.14. 70 Bauschild umsetzen 1 psch

2.14. 80 Reinigung der Bauschildanlage 10 St

3 STUNDENLOHNARBEITEN

3. 1 STUNDENLOHNARBEITEN

3. 1. 10 Stundenverrechnungssatz für Bauvorarbeiter 7 h

3. 1. 20 Stundenverrechnungssatz für Facharbeiter 15 h

3. 1. 30 Stundenverrechnungssatz für Bauwerker/Helfer 15 h